



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pengabdian No.1 Porniti Kec. Jailolo

J A I L O L O

Uraian Singkat Pekerjaan Pembangunan toilet TK Negeri 8 Halmahera Barat terdiri dari berapa Pekerjaan :

PEKERJAAN PERSIAPAN

Terdiri dari :

Pekerjaan Bowplank dan pengukuran

Pemasangan Tanda Pengenal Proyek

Sistem Menejemen Keselamatan Kerja (SMKK)

Helem Savety

Rompi

Sarung Tangan

Sepatu Boots

Kotak P3K

PEKERJAAN TANAH

Terdiri dari :

Penggalian tanah biasa sedalam 1m

Pengurugan kembali galian tanah

Pengurugan dengan pasir urug dibawah pondasi

Pengurugan dengan pasir urug dibawah Lantai

Pengurugan / Timbunan Tanah bahan didatangkan

PEKERJAAN PONDASI

Terdiri dari :

Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP

Pemasangan batu kosong (anstamping)

PEKERJAAN BETON

Terdiri dari :

Membuat sloof beton bertulang K175 Uk 12/18

Membuat Kolom Praktis K175 Uk 11x11

Membuat balok beton bertulang K175 Uk. 11/18

Membuat plat beton t.8cm

PEKERJAAN PEMBESIAN

Terdiri dari :

Membuat Pembesian sloof Uk 12/18

Membuat Pembesian Kolom Praktis Uk 11x11

Membuat Pembesian balok Uk. 11/18

Membuat Pembesian plat beton t.8cm

PEKERJAAN BEKISTING

Terdiri dari :

Membuat Bekisting sloof Uk 12/18 (2xPakai)

Membuat Bekisting Kolom Praktis Uk 11x11 (1xPakai)

PEKERJAAN DINDING

Terdiri dari :

Pemasangan dinding bata Batako 1PC : 5 PP

Pemasangan Roster 1PC : 4 PP

Pemasangan dinding Parit Batako 1PC : 5 PP

Pemasangan plesteran Dinding 1SP : 5PP tebal 20 mm

Pemasangan keramik Dinding 20x20

Pekerjaan Acian Dinding/Beton

PEKERJAAN LANTAI

Terdiri dari :

Beton Tumbuk Bawah Lantai 1:3:5

Pemasangan Keramik Lantai Uk 20x20 Polos

PEKERJAAN PLAFOND

Terdiri dari :

Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 5 mm,

PEKERJAAN PENUTUP ATAP

Terdiri dari :

Pemasangan atap seng gelombang BJLS 0,25 mm

Pemasangan Nok atap seng Seng Plat 0.30 mm

PEKERJAAN KAYU

Terdiri dari :

Pembuatan dan pemasangan kusen pintu dan kusen jendela, Kayu Kls I

Pembuatan dan pemasangan daun Pintu Panel, kayu Kelas I t=3cm

Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional kayu kelas II Uk.5/10

Pemasangan konstruksi gordeng kayu kelas II. Uk.5/5

Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm kayu kelas II Uk.5/5

Pemasangan lisplank ukuran (3 x 25) cm kayu Kelas II

PEKERJAAN KUNCI DAN KACA

Terdiri dari :

Pemasangan kunci pintu WC/KM

Pemasangan engsel Pintu Uk. 5"

PEKERJAAN PENGECATAN

Terdiri dari :

Pengecatan Dinding Setara Komilex 1x dasar, 2x Penutup

Pengecatan Plafond 1x dasar, 2x Penutup

Pengecatan Minyak Kusen, Pintu, Jendela, Listplank

PEKERJAAN MEKANIKAL

Terdiri dari :

Pekerjaan Instalasi Listrik

Pemasangan Titik Lampu 18 Watt

Pemasangan Saklar Ganda

PEKERJAAN PLAMBING

Terdiri dari :

Pemasangan Kloset Jongkok

Pemasangan Septiktangk

Pipa PVC 4"

Pipa PVC 3"

Pipa PVC 1/2"

Mata Kran 1/2"

Roof Drain

PEKERJAAN AKHIR

Terdiri dari :

Pembersihan Akhir

Dokumentasi dan Laporan

Jailolo, April 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)



ROS BERI UANG, S.Pd
Pembina TK.I. IV/b
NIP. 197201292002122003