

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR 40 M'
LOKASI : SD TK BINA INSANI
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1	Pekerjaan Bowplank dan pengukuran
2	Pembersihan Lapangan Dan Peralatan
3	Papan nama Proyek
4	Barak Kerja
5	Sistem Menejemen Keselamatan Kerja (SMKK)
6	Helem Savety
7	Rompi
8	Sarung Tangan
9	Sepatu Boots
10	Kotak P3K
II	PEKERJAAN TANAH
1	Penggalian tanah biasa
2	Pengurugan kembali galian tanah
3	Pengurugan dengan pasir urug dibawah pondasi
4	Pengurugan dengan pasir urug dibawah Lantai
5	Pengurugan / Timbunan Tanah bahan didatangkan
III	PEKERJAAN PONDASI
1	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP
2	Pemasangan batu kosong (anstamping)
IV	PEKERJAAN BETON
1	Pas. sloof beton bertulang Uk 15x20 cm
	Membuat sloof beton bertulang K175 Uk 15/20
	Membuat Pembesia sloof Uk 15/20
	Membuat Bekisting sloof Uk 15/20
2	Pas. kolom beton bertulang Uk 15x15 cm
	Membuat kolom beton bertulang K175 Uk 15/15
	Membuat Pembesian kolom Uk 15/15
	Membuat Bekisting kolom Uk 15/15
3	Pas. Kolom Utama (Pintu Masuk) Uk 20x37 cm
	Membuat Kolom Utama(Pintu Masuk) K175 Uk 20/37
	Membuat Pembesian Kolom Utama (Pintu Masuk) Uk 20x37
	Membuat Bekisting Kolom Utama (Pintu Masuk) Uk 20x37
4	Pas. balok beton bertulang Uk. 12x20 cm
	Membuat balok beton bertulang K175 Uk. 12/20
	Membuat Pembesian balok Uk. 12/20
	Membuat Bekisting balok Uk. 12/20
V	PEKERJAAN DINDING
1	Pemasangan dinding bata Batako 1PC : 5 PP
2	Pemasangan dinding Parit Batako + Taman + Kolom Teras 1PC : 4 PP
2	Pemasangan plesteran Dinding 1SP : 5PP tebal 15 mm
3	Pemasangan plesteran Pondasi Dan Kolom 1SP : 3PP tebal 15 mm
4	Pekerjaan Acian Dinding/Beton
VI	PEKERJAAN LANTAI
1	Beton Tumbuk Bawah Lantai 1:3:5
2	Beton Tumbuk Rabat 1:3:5
3	Plesteran Lantai + Acian
4	Pemasangan Keramik Lantai Uk 40x40 Polos
5	Pembuatan Tali air
VII	PEKERJAAN PLAFOND
1	Pemasangan rangka langit-langit (60 x 60) cm kayu kelas II Uk.5/5

2	Pemasangan langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 5 mm,
3	Pemasangan list plafon kayu
VIII PEKERJAAN PENUTUP ATAP	
1	Pemasangan atap seng gelombang BJLS 0,25 mm
2	Pemasangan Nok atap seng Seng Plat 0.30 mm
IX PEKERJAAN KAYU	
1	Pembuatan dan pemasangan kusen pintu dan kusen jendela, Kayu Kls I
2	Pembuatan dan pemasangan daun Pintu Panel, kayu Kelas II A t=3cm
3	Pembuatan dan pemasangan Daun jendela kaca, kayu kelas II A,
4	Pemasangan konstruksi kuda-kuda konvensional kayu kelas II Uk.6/12
5	Pemasangan konstruksi gordeng kayu kelas II. Uk.5/10
6	Pemasangan lisplank ukuran (3 x 30) cm kayu Kelas II
X PEKERJAAN KUNCI DAN KACA	
1	Pemasangan kunci pintu tanam 2 Slag
2	Pemasangan kunci pintu tanam 1 Slag
3	Pemasangan engsel Pintu Uk. 5"
4	Pemasangan engsel Jendela Uk. 3"
5	Pemasangan kait angin
6	Pemasangan Grendel Jendela
7	Pemasangan Terali Besi Jendela (Besi Ulir)
8	Pemasangan Terali Besi Fentilasi (Besi Ulir)
9	Pemasangan Pintu Terali Besi (Besi Ulir)
10	Pemasangan kaca tebal 5 mm
VI PEKERJAAN PENGECATAN	
1	Cat Dinding No droop (Setara) 1x dasar, 2x Penutup
2	Cat Plafond 1x dasar, 2x Penutup
3	Cat Minyak Kusen, Pintu, Jendela, Listplank
XII PEKERJAAN MEKANIKAL	
1	Pemasangan Meter Listrik
2	Pekerjaan Instalasi Listrik
3	Pemasangan Titik Lampu 18 Watt
4	Pemasangan Saklar Tunggal
5	Pemasangan Saklar Ganda
6	Pemasangan Stop Kontak
VII PEKERJAAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN	
1	Pengadaan Pintu Besi Depan
1	Pengadaan Pintu Besi Depan
3	Meja Guru (1/2 Biro Expo/Setara)
4	Kursi Guru (Chitos/Setara)
5	Papan Tulis
6	Lemari Arsip 2 Pintu Motif Kaca (Standar meubel)
VIII PEKERJAAN AKHIR	
1	Pembersihan Akhir
2	Dokumentasi dan Laporan